

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
--	-----------------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO				
Meta	1.	CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00	
Serviço	1.1.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 11/2017	M	80,00	
Nível 2	1.2.	INFRAESTRUTURA / REVESTIMENTO		-	
Serviço	1.2.1.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	77,28	
Serviço	1.2.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	336,77	
Nível 2	1.3.	PISO		-	
Serviço	1.3.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	8,50	
Serviço	1.3.2.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 08/2019	M3	5,88	
Nível 2	1.4.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		-	
Serviço	1.4.1.	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_ 05/2023	UN	2,50	
Nível 2	1.5.	INTALAÇÕES SANITARIAS		-	
Serviço	1.5.1.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 80X80X50 CM COM TAMPA H= 80X80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	
Serviço	1.5.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00	
Serviço	1.5.3.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	2,00	
Serviço	1.5.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	M	35,00	
Serviço	1.5.5.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	10,50	

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 78.847,51
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00
INFRAESTRUTURA / REVESTIMENTO	77,28
INFRAESTRUTURA / REVESTIMENTO	336,77
PISO	8,50
PISO	5,88
INSTALAÇÃO HIDRAULICA	2,50
INTALAÇÕES SANITARIAS	3,00
INTALAÇÕES SANITARIAS	2,00
INTALAÇÕES SANITARIAS	2,00
INTALAÇÕES SANITARIAS	35,00
INTALAÇÕES SANITARIAS	10,50

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Nº TransfereGOV
 0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS


FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	CONCLUSÃO	DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO			
Serviço	1.5.6.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,90	
Nível 2	1.6.	INTALAÇÕES ELETRICAS		-	
Serviço	1.6.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	620,20	
Serviço	1.6.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,50	
Serviço	1.6.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	780,20	
Serviço	1.6.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,20	
Serviço	1.6.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,80	
Serviço	1.6.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	
Serviço	1.6.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	
Serviço	1.6.8.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	
Serviço	1.6.9.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	
Serviço	1.6.10.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	
Serviço	1.6.11.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	
Serviço	1.6.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	
Serviço	1.6.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	
Serviço	1.6.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	
Serviço	1.6.15.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	
Serviço	1.6.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	
Serviço	1.6.17.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,80	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
INTALAÇÕES SANITARIAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS

 SERVIÇOS
 101

1
78.847,51
18,90
620,20
62,50
780,20
150,20
62,80
8,00
2,00
9,00
25,00
8,00
2,00
6,00
2,00
6,00
3,00
350,00
7,80



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0	0	CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	CONCLUSÃO	DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO			
Serviço	1.6.18.	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	36,00	
Serviço	1.6.19.	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	36,00	
Serviço	1.6.20.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	4,00	
Serviço	1.6.21.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	
Nível 2	1.7.	FORRO		-	
Serviço	1.7.1.	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	217,63	
Nível 2	1.8.	PEITORIL		-	
Serviço	1.8.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	17,15	
Nível 2	1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
Serviço	1.9.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
INTALAÇÕES ELETRICAS
FORRO
PEITORIL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SERVIÇOS
1
78.847,51
36,00
36,00
4,00
1,00
1,50

ALIANÇA DO TOCANTINS
Local
segunda-feira, 20 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FLAVIO DE PAULA E SILVA FERRARA
CREA/CAU: CREA: 3315649/ D-TO
ART/RRT:


APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	Nº TransfereGOV 0	
--	-----------------------------	--

SERVIÇOS
02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2
CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO				39.463,58
1.	CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00	
1.1.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	80,00	
1.2.	INFRAESTRUTURA / REVESTIMENTO		-	
1.2.1.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	77,28	
1.2.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	336,77	
1.3.	PISO		-	
1.3.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,50	
1.3.2.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	5,88	
1.4.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		-	
1.4.1.	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	2,50	
1.5.	INTALAÇÕES SANITARIAS		-	
1.5.1.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 80X80X50 CM COM TAMPA H= 80X80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	
1.5.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00	
1.5.3.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	
1.5.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	35,00	
1.5.5.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,50	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0	

				SERVIÇOS 02
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2
CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO				39.463,58
1.5.6.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,90	
1.6.	INTALAÇÕES ELETRICAS		-	
1.6.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	620,20	
1.6.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,50	
1.6.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	780,20	
1.6.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,20	
1.6.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,80	
1.6.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	
1.6.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	
1.6.8.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	
1.6.9.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	
1.6.10.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	
1.6.11.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	
1.6.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	
1.6.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	
1.6.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	
1.6.15.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	
1.6.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	
1.6.17.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,80	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Sigilo
LICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0	

SERVIÇOS
02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2
CONCLUSÃO DE ETAPA DE CONSTRUÇÃO/ ACABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO				39.463,58
1.6.18.	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	36,00	
1.6.19.	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	
1.6.20.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	
1.6.21.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	
1.7.	FORRO		-	
1.7.1.	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	217,63	217,63
1.8.	PEITORIL		-	
1.8.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	17,15	17,15
1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
1.9.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	1,50

ALIANÇA DO TOCANTINS
Local

segunda-feira, 20 de maio de 2024
Data