



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS	BDI 1 28,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS.									135.680,60	
1.			REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS					-	135.680,60	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.994,82	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	650,00	BDI 1	836,42	836,42	RA
1.1.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	80,00	20,97	BDI 1	26,98	2.158,40	RA
1.2.			REVESTIMENTO DE PISO					-	35.114,21	
1.2.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	76,40	68,12	BDI 1	87,66	6.697,22	RA
1.2.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	217,63	92,07	BDI 1	118,48	25.784,80	RA
1.2.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	122,20	16,74	BDI 1	21,54	2.632,19	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	58.164,77	
1.3.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	27,00	118,44	BDI 1	152,41	4.115,07	RA
1.3.2.	Cotação	01	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	6,00	985,02	BDI 1	1.267,52	7.605,12	RA
1.3.3.	Cotação	02	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	4,00	898,02	BDI 1	1.155,57	4.622,28	RA
1.3.4.	Cotação	03	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO. 8 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	5,00	650,20	BDI 1	836,68	4.183,40	RA
1.3.5.	Cotação	04	INSTALAÇÃO DE 5 JANELAS COM MEDIDAS DE 2,60 X 2,462	m2	45,00	650,00	BDI 1	836,42	37.638,90	RA
1.4.			ACESSÓRIOS					-	3.439,75	
1.4.1.	SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	677,85	BDI 1	872,26	1.744,52	RA
1.4.2.	SINAPI-I	11699	MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P)	UN	1,00	1.000,41	BDI 1	1.287,33	1.287,33	RA
1.4.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	147,28	BDI 1	189,52	379,04	RA
1.4.4.	SINAPI-I	7608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	2,00	11,21	BDI 1	14,43	28,86	RA
1.5.			PINTURA					-	31.126,04	
1.5.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	752,20	19,61	BDI 1	25,23	18.978,01	RA
1.5.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	752,20	12,55	BDI 1	16,15	12.148,03	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	4.841,01	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS	BDI 1 28,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS.									135.680,60
1.6.1.	SINAPI	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	1.254,02	BDI 1	1.613,67	4.841,01

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALIANÇA DO TOCANTINS
Local
terça-feira, 15 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FLAVIO DE PAULA E SILVA FERRARA
CREA/CAU: CREA: 3315649/D-TO
ART/RRT: 0